# งานสถาปัตยกรรม

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ควัสดุ | | คาแรง | | ราคารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | @ | รวม | @ | รวม | |
| 1 | **งานพื้น** | | | | | | | |
| | พื้นF1 กระเบื้องพื้นเซรามิกซ์ผิวมัน | 30.0 | ตรม. | 250.0 | 7,500.0 | 130.0 | 3,900.0 | 11,400.0 |
| | พื้นF2 กระเบื้องพื้นเซรามิกซ์ผิวด้าน(ระเบียง) | 2.6 | ตรม. | 250.0 | 650.0 | 130.0 | 338.0 | 988.0 |
| | พื้นF3 กระเบื้องพื้นเซรามิกซ์ผิวหยาบ (ห้องน้ำ) | 4.5 | ตรม. | 250.0 | 1,125.0 | 130.0 | 585.0 | 1,710.0 |
| | พื้นF4 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิกซ์ (ห้องน้ำ) | 24.0 | ตรม. | 250.0 | 6,000.0 | 130.0 | 3,120.0 | 9,120.0 |
| | ปูนกาว | 61.1 | ตรม. | 130.0 | 7,943.0 | | - | 7,943.0 |
| | ปูนทรายปูกระเบื้อง | 61.1 | ตรม. | 200.0 | 12,220.0 | - | - | 12,220.0 |
| | **รวมงานพื้น** | | | | **35,438.0** | | **7,943.0** | **43,381.0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | **งานฝ้าเพดาน** | | | | | | | |
| | ฝ้ายิปซัม 9 mm กันชื้น ฉานเรียบ โครงโลหะชุบซิงค์ | 4.5 | ตรม. | 190.0 | 855.0 | 80.0 | 360.0 | 1,215.0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **รวมงานฝ้าเพดาน** | | | | **855.0** | | **360.0** | **1,215.0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | **งานผนัง** | | | | | | | |
| | ผนังเบา ฉานเรียบ โครงโลหะชุบซิงค์ พร้อมทาสี | 15.2 | ตรม. | 500.0 | 7,600.0 | 500.0 | 7,600.0 | 15,200.0 |
| | | | | | | | | |
| | **รวมงานผนัง** | | | | **7,600.0** | | **7,600.0** | **15,200.0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | **งานสี** | | | | | | | |
| | สีรองพื้น โจตันเอสเซนหรือTOA 4ss | 84.0 | ตรม. | 35.0 | 2,940.0 | 15.0 | 1,260.0 | 4,200.0 |
| | สีน้ำอครีลิค โจตันเอสเซนหรือTOA 4ss | 84.0 | ตรม. | 35.0 | 2,940.0 | 15.0 | 1,260.0 | 4,200.0 |
| | สีรองพื้นเพดาน โจตันเอสเซนหรือTOA 4ss | 33.0 | ตรม. | 35.0 | 1,155.0 | 15.0 | 495.0 | 1,650.0 |
| | สีทาเพดาน โจตันเอสเซนหรือTOA 4ss | 33.0 | ตรม. | 35.0 | 1,155.0 | 15.0 | 495.0 | 1,650.0 |
| | เคมีโป๊วผนัง | 5 | ถัง | 750.0 | 3,750.0 | - | - | 3,750.0 |
| | **รวมงานสี** | | | | **11,940.0** | | **3,510.0** | **15,450.0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 | **งานประตู-หน้าต่าง** | | | | | | | |
| | ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ (บานเปิด) | 1.0 | ชุด | 3,500.0 | 3,500.0 | 500.0 | 500.0 | 4,000.0 |
| | ประตู D2 พร้อมอุปกรณ์ (บานเปิด) (ห้องน้ำ) | 1.0 | ชุด | 3,500.0 | 3,500.0 | 500.0 | 500.0 | 4,000.0 |
| | ประตู D3 พร้อมอุปกรณ์ (บานเลื่อน) | 1.0 | ชุด | 8,200.0 | 8,200.0 | - | - | 8,200.0 |
| | ประตู D4 พร้อมอุปกรณ์ (บานเลื่อน) | 1.0 | ชุด | 5,620.0 | 5,620.0 | - | - | 5,620.0 |
| | หน้าต่าง W1 พร้อมอุปกรณ์ (บานเลื่อนสลับ 2บาน) (ห้องน้ำ) | 1.0 | ชุด | 3,500.0 | 3,500.0 | - | - | 3,500.0 |
| | **รวมงานประตู-หน้าต่าง** | | | | **24,320.0** | | **1,000.0** | **25,320.0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6 | **งานสุขภัณฑ์** | | | | | | | |
| | โถส้วมชักโครก | 1.0 | ชุด | 3,700.0 | 3,700.0 | 800.0 | 800.0 | 4,500.0 |
| | อ่างล้างหน้าชนิดตั้ง | 1.0 | ชุด | 1,760.0 | 1,760.0 | 600.0 | 600.0 | 2,360.0 |
| | ก๊อกอ่างล้างหน้า | 1.0 | ชุด | 430.0 | 430.0 | 200.0 | 200.0 | 630.0 |
| | สะดืออ่าง | 1.0 | ชุด | 165.0 | 165.0 | | - | 165.0 |
| | สายน้ำดีก๊กทั่วไป | 1.0 | ชุด | 75.0 | 75.0 | | - | 75.0 |
| | ท่อน้ำทิ้ง | 1.0 | ชุด | 255.0 | 255.0 | | - | 255.0 |
| | สายย่าง | 1.0 | ชุด | 232.0 | 232.0 | 200.0 | 200.0 | 432.0 |
| | ที่ใส่กระดาษย่าง | 1.0 | ชุด | 265.0 | 265.0 | 50.0 | 50.0 | 315.0 |
| | ฝักบัว | 1.0 | ชุด | 390.0 | 390.0 | 200.0 | 200.0 | 590.0 |
| | เรนชาวเวอร์ | 1.0 | ชุด | 1,190.0 | 1,190.0 | 200.0 | 200.0 | 1,390.0 |
| | FD ดักกลิ่น 3" | 1.0 | ชุด | 108.0 | 108.0 | 100.0 | 100.0 | 208.0 |
| | กระจกเงา | 1.0 | ชุด | 1,110.0 | 1,110.0 | 100.0 | 100.0 | 1,210.0 |
| | ราวแขวนผ้าสแตนเลส | 1.0 | ชุด | 212.0 | 212.0 | 50.0 | 50.0 | 262.0 |
| | กระจกเทมเปอร์กลาส สูง1.8m.กว้าง 0.75m. หนา10mm. | 1.0 | ชุด | 2,900.0 | 2,900.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 4,700.0 |
| | | | | | | | | |
| | **รวมงานสุขภัณฑ์** | | | | **12,792.0** | | **4,300.0** | **17,092.0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 7 | **งานไฟฟ้า** | | | | | | | |
| | EVE ดาวน์ไลท์ LED ฝังฝ้ากลม 9W | 6.0 | อัน | 120.0 | 720.0 | 350.0 | 2,100.0 | 2,820.0 |
| | ปลั๊กไฟภายในฝังผนังตราช้าง คู่ | 5.0 | อัน | 150.0 | 750.0 | 350.0 | 1,750.0 | 2,500.0 |
| | สวิทช์เปิด-ปิด ตราช้าง | 5.0 | อัน | 150.0 | 750.0 | 350.0 | 1,750.0 | 2,500.0 |
| | สวิทช์เปิด-ปิด 2ทาง ตราช้าง | 2.0 | อัน | 150.0 | 300.0 | 350.0 | 700.0 | 1,000.0 |
| | เต้นสายเครื่องทำน้ำอุ่น | 1.0 | จุด | 500.0 | 500.0 | 600.0 | 600.0 | 1,100.0 |
| | เต้นสาย แอร์ | 2.0 | จุด | 500.0 | 1,000.0 | 600.0 | 1,200.0 | 2,200.0 |
| | เต้นสายเดี่ยว THW1.5/1.5mm.2 | 195 | เมตร | 10.0 | 1,950.0 | - | - | 1,950.0 |
| | เต้นสายเดี่ยว THW2.5/1.5mm.2 | 90 | เมตร | 10.0 | 900.0 | - | - | 900.0 |
| | เต้นสายเดี่ยว THW4/2.5mm.2 | 150 | เมตร | 20.0 | 3,000.0 | - | - | 3,000.0 |
| | เต้นสายเดี่ยว THW6/2.5mm.2 | - | เมตร | | - | - | - | - |
| | ท่อร้อยสายไฟ PVC.ขนาด 1/2" | 100 | เมตร | 50.0 | 5,000.0 | - | - | 5,000.0 |
| | อุปกรณ์สิ้นเปลืองงานเดินร้อยสายไฟ | 1.0 | เหมา | 4,500.0 | 4,500.0 | - | - | 4,500.0 |
| | แห่งกราวน์ 2.5 ม. | - | จุด | 220.0 | - | - | - | - |
| | ตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์ 4ช่อง | 1.0 | จุด | 5,700.0 | 5,700.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 7,700.0 |
| | | | | | | | | |
| | **รวมงานไฟฟ้า** | | | | **25,070.0** | | **10,100.0** | **35,170.0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 8 | **งานรีโนเวท** | | | | | | | |
| | รื้อห้องน้ำ | 1 | ห้อง | - | - | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| | เคลียร์พื้นที่หน้างานก่อนทำงาน | 1 | เหมา | 5,000.0 | 5,000.0 | - | - | 5,000.0 |
| | ประตู ช่องเซอร์วิสในห้องน้ำ | 1.0 | ชุด | 2,000.0 | 2,000.0 | 700.0 | 700.0 | 2,700.0 |
| | SHARP แอร์ INVERTER 12,200 BTU รุ่น AH-X13BB ห้องนั่งเล่น | 1.0 | เครื่อง | 18,000.0 | 18,000.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 20,500.0 |
| | TCL เครื่องปรับอากาศ INVERTER 9,500 BTU รุ่น T-MTX10C ห้องนอน | 1.0 | เครื่อง | 10,000.0 | 10,000.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 12,500.0 |
| | ติดWPC โครงเหล็ก ปิดราวระเบียง | 2.0 | ตรม. | 500.0 | 1,000.0 | 500.0 | 1,000.0 | 2,000.0 |
| | | | | | | | | |
| | **รวมงานรีโนเวท** | | | | **36,000.0** | | **9,700.0** | **45,700.0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **รวมราคางานสถาปัตย์** | | | | **154,015.0** | | **44,513.0** | **198,528.0** |
| | | | | | | | | บาท |